

630kVA变压器增容到1000kVA变压器

招标工程量清单

招 标 人： _____ (盖章)

年 月 日

工程名称： 630kVA变压器增容到1000kVA变压器

招 标 工 程 量 清 单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间： 年 月 日

单位工程报价汇总表

工程名称:630kVA变压器增容到1000kVA变压器

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	金额
1	分部分项工程费	
1.1	安装部分	
1.2	电房设施	
1.3	土建部分	
2	措施项目费	
2.1	绿色施工安全防护措施费	
2.2	其他措施费	
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	预算包干费	
3.6	工程优质费	
3.7	概算幅度差	
3.8	其他费用	
4	规费	
5	税前工程造价	
6	设计费(税前工程造价3.5%)	
7	增值税销项税额(9%)	
8	工程造价	
9	其中人工费	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:630kVA变压器增容到1000kVA变压器

标段:

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合价	其中暂估价
		分部分项						
		安装部分						
	030401001	拆除油浸电力变压器	1. 名称:拆除油浸电力变压器 2. 容量(kV·A):630	台	1.00			
	030402017	拆除高压成套配电柜	1. 名称:拆除高压柜	台	4.00			
	030404004	拆除低压开关柜(屏)	1. 名称:拆除低压开关柜(屏)	台	5.00			
	030408001	拆除原有变压器出线	1. 名称:拆除原有变压器出线	m	120.00			
	030408001	拆除原有高压电缆	1. 名称:拆除原有高压电缆	m	20.00			
	030408006	拆除原有线路	1. 名称:拆除原有线路	组	6.00			
	030408006	接驳原有线路	1. 名称:接驳原有线路	组	6.00			
	030408001	接驳低压出线	1. 名称:接驳低压出线 2. 型号:ZR-BVV 3. 规格:185mm ²	m	180.00			
	030408001	接驳低压出线	1. 名称:接驳低压出线 2. 型号:ZR-BVV 3. 规格:120mm ²	m	180.00			
	030408001	接驳低压出线	1. 名称:接驳低压出线 2. 型号:ZR-BVV 3. 规格:95mm ²	m	180.00			
	030408001	接驳低压出线	1. 名称:接驳低压出线 2. 型号:ZR-BVV 3. 规格:50mm ²	m	180.00			
	030408001	电力电缆	1. 名称:高压电缆 2. 型号:ZR-YJV22 3. 规格:3*70mm ²	m	150.00			
	030408006	电力电缆头	1. 名称:户内冷缩电缆头 2. 规格:3*70mm ²	个	2.00			
	040803006	电缆中间头	1. 名称:电缆中间头 2. 规格:3*70mm ²	个	1.00			
	080601010	电缆中间头防护盒		处(块、个)	1.00			
	030402017	高压成套配电柜	1. 名称:高压柜	台	4.00			

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:630kVA变压器增容到1000kVA变压器

标段:

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合价	其中暂估价
	030401002	干式变压器	1. 名称:干式变压器 2. 型号:SCB-14 3. 容量(kV·A):1000 4. 电压(kV):10	台	1.00			
	030404004	低压开关柜(屏)	1. 名称:低压柜 2. 型号:GCK	台	4.00			
	030403006	低压封闭式插接母线槽	1. 名称:低压母线槽 2. 型号:2000/4P	m	20.00			
	030408008	防火堵洞	1. 名称:防火泥	kg	10.00			
	030408010	防火涂料	1. 名称:防火涂料	kg	10.00			
	031103030	安健环	1. 名称:电房标识牌、运行图板、绝缘工具	项	1.00			
	030414015	电缆试验	1. 名称:绝缘遥测、交流耐压试验 2. 电压等级(kV):10kV	次(根、点)	1.00			
	030414001	电力变压器系统	1. 名称:变压器调试 2. 型号:SCB 3. 容量(kV.A):400	系统	1.00			
	030414003	特殊保护装置	1. 名称:特殊保护装置调试 过电流、速断保护	台(套)	2.00			
	030414003	特殊保护装置	1. 名称:特殊保护装置调试 零序保护	台(套)	2.00			
	030414002	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV):10kV	系统	1.00			
	030414002	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV):1kV	系统	1.00			
	030414011	接地装置	1. 名称:接地装置调试	系统(组)	3.00			
	独立费	发电机(含基础燃油、设备租金)		项	1.00			
		【安装部分】合计						
		电房设施						

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:630kVA变压器增容到1000kVA变压器

标段:

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合价	其中暂估价
	030404017	配电箱	1. 名称:电房控制箱	台	3.00			
	030404017	配电箱	1. 名称:电房工具箱	台	3.00			
	030409009	绝缘垫	1. 名称:绝缘垫	m2	10.00			
	030412001	普通灯具	1. 名称:应急灯 2. 规格:220V 2×3W	套	3.00			
	030412005	荧光灯	1. 名称:日光灯 2. 规格:220V 40W	套	8.00			
	030412001	普通灯具	1. 名称:红外线灯 2. 规格:250W/~220V	套	4.00			
	030404033	风扇	1. 名称:轴流风机 2. 规格:16"	台	4.00			
	030411004	配线	1. 名称:配线 2. 型号:ZR-BVV 3. 规格:2.5mm²	m	172.00			
	030411002	线槽	1. 名称:线槽 2. 材质:PVC	m	57.50			
	030901013	灭火器	1. 形式:放置式	具(组)	3.00			
	030901013	灭火球	1. 形式:悬挂式	具(组)	2.00			
	011702021	防鼠挡板	1. 名称:防鼠挡板 1.8m	块	3.00			
	030409001	接地极	1. 名称:接地极	根(块)	12.00			
	030409002	圆钢引出线	1. 名称:圆钢引出线 2. 材质:φ16	m	16.50			
	030409002	圆钢水平地极	1. 名称:圆钢水平地极 2. 材质:φ16	m	50.00			
		【电房设施】合计						
		土建部分						
	独立费	电缆井		座	1.00			
	独立费	不锈钢电房门		套	2.00			
	独立费	电房土建改造(高压室、专变房、低压房)		项	1.00			
		【土建部分】合计						
		【分部分项】合计						
合计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称:630kVA变压器增容到1000kVA变压器

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	绿色施工安全防护措施费		
1.2	按系数计算的绿色施工安全防护措施费		
1.2.1	按系数计算的绿色施工安全防护措施费		分部分项的人工+机械的35.77%
	【按系数计算的绿色施工安全防护措施费】合计		
	【绿色施工安全防护措施费】合计		
2	措施其他项目		
2.1	安装与生产同时进行增加费用		
2.2	在有害身体健康的环境中施工增加费		
2.3	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		
2.4	脚手架搭拆费		
2.5	高层建筑增加费		
2.6	赶工措施费		费率：(1-合同工期/定额工期)*0.344
2.7	夜间施工增加费		按夜间施工项目人工费的20%
2.8	交通干扰工程施工增加费		
2.9	文明工地增加费		市级文明工地：1%；省级文明工地：2%
	【措施其他项目】合计		
合计			

其它项目清单与计价汇总表

工程名称:630kVA变压器增容到1000kVA变压器

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
3.1	人工			
3.2	材料			
3.3	机具			
4	总承包服务费			
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	其他费用			
合计				

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。